

Návrh na plnenie kritérií pre potreby stanovenia PHZ

Názov zákazky: Oprava havarijného stavu strechy ZŠ s VJS: oprava strechy nad školskou jedálňou a oprava strechy nad prepojavacou chodbou – stavebné práce

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa uchádzača:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikat':

Telefón:

e-mail:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

P.č.	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena €/bez DPH	Cena celkom €/bez DPH
	Práce a dodávky HSV				
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,700		
2	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,000		
3	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,700		
4	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,700		
	Práce a dodávky PSV				
	Izolácie striech				
5	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	80,000		
6	<i>Natavovacie asfaltové pásy Baruplan V 40 ED</i>	m2	92,000		
7	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,759		
	Konštrukcie klampiarske				
8	Montáž krytiny z pozinkovaného plechu - trapézový systém, hr. 0,8 - 1,2 mm, sklon strechy do 30° (Maslen alebo ekvivalent)	m2	612,000		
9	<i>Trapézový plech T30, kš 1020 mm Pozink hrúbka 0,75mm Maslen</i>	m2	654,840		
10	<i>Hrebenáč sedlový rš 307mm pozink LINDAB</i>	ks	21,400		
11	<i>Samovrtné skrutky do ocele, pozinkované 5,5 x 35 mm, DC12 a JT 2-12 LINDAB</i>	ks	5 350,00		
12	<i>Tmel tesniaci Nova plast Lindab</i>	ks	5,350		
13	<i>Odkvapové lemovanie rš 246 mm Classic lesklý LINDAB</i>	ks	74,900		

14	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	70,000		
15	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 1000 mm, -0,00590t	m	38,000		
16	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	3,000		
17	Montáž žľabu z pozinkovaného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 - 400 mm	m	90,000		
18	Odkvapové systémy - pozinkovaný žľab pododkvapový, r.š. 330 mm	m	95,000		
	Konštrukcie doplnkové kovové				
19	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	612,000		
	Práce a dodávky M				
	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				
21	Zemnič s bleskozvodom z Fe lana dĺžky 25 m vrátane rozpojky a zvod.lana dĺžky 15 m, bez zemných prác	ks	6,000		
22	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	50,000		
23	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	50,000		
	Revízie				
24	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	6,000		
	Vedľajšie rozpočtové náklady				
	Dopravné náklady				
25	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		
26	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun (prenájom žeriavu)	eur	1,000		
	Celkom (€/bez DPH)				
	Celkom (€ s DPH)				

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky uvedenom v opise predmetu zákazky.

V, dňa

.....
podpis a pečiatka uchádzača,
resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača